



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
---	----------------	------------------	---	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:										
							RUA A - LOTEAMENTO	RUA B - LOTEAMENTO	RUA C - LOTEAMENTO	RUA D - LOTEAMENTO	RUA E - LOTEAMENTO	RUA F - LOTEAMENTO	RUA G - LOTEAMENTO	RUA H - LOTEAMENTO	RUA DOGAO	RUA KIKO	
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS							174.067,24	217.204,55	57.213,04	32.998,25	43.105,70	72.708,19	53.058,95	49.463,53	63.613,83	30.125,11	
1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NO POVOADO KM 53		-														
SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	15,00	CONFORME PROJETOS.	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,50									7,50	
1.1.2.	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	5.867,01	CONFORME PROJETOS.	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	903,68	1.440,07	385,42	209,14	282,13	777,48	366,71	314,35	429,93	558,10	
1.1.3.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	971,59	CONFORME PROJETOS.	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	165,99	230,39	73,10	48,83	53,23	30,88	69,27	60,22	146,67	93,01	
1.1.4.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M2	24,00	CONFORME PROJETOS.	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,00								12,00		
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-														
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	M2	5.572,23	CONFORME PROJETOS.	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	957,48	1.431,08	385,44	209,14	282,13	637,87	366,71	314,35	429,93	558,10	
1.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	2.681,58	CONFORME PROJETOS.	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	498,19	753,88	223,39	146,43	159,76	92,78	217,86	181,87	229,53	177,89	
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF. 12/2015	M2	4.584,20	CONFORME PROJETOS.	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	957,48	1.431,08	385,44	209,14	282,13	637,87	366,71	314,35			
1.2.4.	VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA TRAVAMENTO, PROTEÇÃO E CONFINAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 0,20X0,40M CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA	M	103,96	CONFORME PROJETOS.	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	12,40	13,40	5,70	4,70		5,75		11,63	30,24	20,14	
1.2.5.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	191,36	CONFORME PROJETOS.	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	43,45	62,40	18,21	12,37	13,51	7,70	17,04	16,68			
-	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF. 05/2020	M2	-		3.PA	PAVIMENTAÇÃO											
1.2.6.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.033,38	CONFORME PROJETOS.	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	564,27	469,11									
1.2.7.	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	128,00	CONFORME PROJETOS.	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	64,00	64,00									
1.2.8.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2017	M3	32,31	CONFORME PROJETOS.	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	19,70	11,17	0,36		0,36	0,36		0,36			
1.3.	PASSEIOS		-														
1.3.1.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	118,69		4.PA	PASSEIOS									98,01	20,68	
1.3.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	16,28		4.PA	PASSEIOS									7,59	8,69	
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	16,28		4.PA	PASSEIOS									7,59	8,69	
1.3.4.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 1,35M X 5,10M, COM REBAIXAMENTO CONFORME PROJETO, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, INCLUSO PISO TÁTIL.	UN	6,00		4.PA	PASSEIOS									4,00	2,00	
1.4.	SINALIZAÇÃO		-														
1.4.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UN	18,00	CONFORME PROJETOS.	5.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
1.4.2.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATORIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UN	10,00	CONFORME PROJETOS.	5.SIN	SINALIZAÇÃO			1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
1.4.3.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, DIÂMETRO 50CM, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UN	7,00	CONFORME PROJETOS.	5.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	2,00						1,00	1,00	1,00	
1.4.4.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, DIMENSÕES 50X80CM, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UN	4,00	CONFORME PROJETOS.	5.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	2,00									
1.4.5.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-18 PLACA SALIÊNCIA OU LOMBADA (FORMA QUADRADA, DIMENSÃO DO LADO 500MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UN	16,00	CONFORME PROJETOS.	5.SIN	SINALIZAÇÃO	4,00	4,00	2,00		2,00	2,00		2,00			



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
--	-----------------------	-------------------------	--	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	
1.5.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	5.667,01	CONFORME PROJETOS.

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
6.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

RUA A - LOTEAMENT	RUA B - LOTEAMENT	RUA C - LOTEAMENT	RUA D - LOTEAMENT	RUA E - LOTEAMENT	RUA F - LOTEAMENT	RUA G - LOTEAMENT	RUA H - LOTEAMENT	RUA DO GAO	RUA KIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174.067,24	217.204,55	57.213,04	32.998,25	43.105,70	72.708,19	53.058,95	49.463,53	63.613,83	30.125,11
903,68	1.440,07	385,42	209,14	282,13	777,48	366,71	314,35	429,93	558,10

BAHIA
Local

sexta-feira, 3 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: **Victor Antônio**
CREA/CAU: **Enaenheiro Civil**
ART/RRT: **66.145/BA**

Responsável Técnico
Nome: **Victor Antônio**
CREA/CAU: **Enaenheiro Civil**
ART/RRT: **66.145/BA**