

## A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	Prefeitura Municipal
Município/UF:	Varzedo
Nº da Operação (0000000-00):	1081337-88
Nº do SICONV (000000):	923751/2021
Valor do Repasse Contratado (R\$):	1.912.356,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	3.000,00
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	3.000,00
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	01-2022

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	Victor Antonio Nascimento da Silva
CREA/CAU:	66145
ART/RRT:	ART
Data do preenchimento:	11/04/2022

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Ariecilio Bahia da Silva
Cargo:	Prefeito

## B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

## C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	11/04/2022

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1081337-88	<b>Nº SICONV</b> 923751/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal
----------------------------------	---------------------------------	---

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA / Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA
---

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

**BDI 1**

<b>TIPO DE OBRA</b> Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>20,73%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Varzedo  
Local

segunda-feira, 11 de abril de 2022  
Data

Responsável Técnico  
**Nome:** Victor Antonio Nascimento da Silva  
**CREA/CAU:** 66145  
**ART/RRT:** ART

Nº OPERAÇÃO 1081337-88	Nº SICONV 923751/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
---------------------------	--------------------------	--

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>
Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA / Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

### BDI 2

<b>TIPO DE OBRA</b>
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	0,00%
Seguro e Garantia	SG	0,00%
Risco	R	0,00%
Despesas Financeiras	DF	0,00%
Lucro	L	0,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	0,00%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>3,09%</b>

**X Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Varzedo  
Local

segunda-feira, 11 de abril de 2022  
Data

Responsável Técnico  
**Nome:** Victor Antonio Nascimento da Silva  
**CREA/CAU:** 66145  
**ART/RRT:** ART

Nº OPERAÇÃO 1081337-88	Nº SICONV 923751/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
---------------------------	--------------------------	--

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>
Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA / Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

**BDI 3**

**TIPO DE OBRA**  
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>0,00%</b>

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Varzedo  
Local

segunda-feira, 11 de abril de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva  
CREA/CAU: 66145  
ART/RRT: ART



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1081337-88	<b>Nº SICONV</b> 923751/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Varzedo	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 3,09%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA</b>									<b>1.915.281,02</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO</b>					-	<b>1.915.281,02</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>35.884,36</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	30,00	307,50	BDI 1	371,24	11.137,20	RA
1.1.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	13,00	101,47	BDI 1	122,50	1.592,50	RA
1.1.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	27,00	710,33	BDI 1	857,58	23.154,66	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUA A</b>					-	<b>1.879.396,66</b>	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	15.306,90	2,43	BDI 1	2,93	44.849,22	RA
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	8.069,95	40,77	BDI 1	49,22	397.202,94	RA
1.2.3.	CPU	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	477,62	70,86	BDI 1	85,55	40.860,39	RA
1.2.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,98	783,47	BDI 1	945,88	6.602,24	RA
1.2.5.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	92,27	71,19	BDI 1	85,95	7.930,61	RA
1.2.6.	CPU	03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO DE PÓ DE PEDRA	M2	14.829,28	74,81	BDI 1	90,32	1.339.380,57	RA
1.2.7.	CPU	01	PISO TÁTIL E/ OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIM 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	548,45	64,29	BDI 1	77,62	42.570,69	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1081337-88	<b>Nº SICONV</b> 923751/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Varzedo	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 3,09%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA</b>									<b>1.915.281,02</b>
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Varzedo  
**Local**

segunda-feira, 11 de abril de 2022  
**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Victor Antonio Nascimento da Silva  
**CREA/CAU:** 66145  
**ART/RRT:** ART

← RECURSO



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA

**Nº SICONV**  
923751/2021

**Nº OPERAÇÃO**  
1081337-88

**PROPONENTE / TOMADOR**  
Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RUA SENTIDO TABULEIRO ETAPA 2	RUA POVOADO DO RIACHO SECO
<b>Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA</b>							<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1. PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO</b>							<b>62.985,31</b>	<b>226.666,39</b>
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	30,00		2.PA	PAVIMENTAÇÃO	5,00	5,00
1.1.2.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	13,00		4.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	2,00
1.1.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	27,00		4.SIN	SINALIZAÇÃO	1,80	3,60
1.2.	PAVIMENTAÇÃO DE RUA A		-					
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	15.306,90		2.PA	PAVIMENTAÇÃO	477,62	1.790,56
1.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	8.069,95		2.PA	PAVIMENTAÇÃO	160,00	944,22
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	477,62		2.PA	PAVIMENTAÇÃO	477,62	
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,98		3.CAI	CALÇADA	6,98	
1.2.5.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	92,27		3.CAI	CALÇADA	12,00	24,32
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO DE PÓ DE PEDRA	M2	14.829,28		3.CAI	CALÇADA		1.790,56
1.2.7.	PISO TÁTIL E/ OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIM 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	548,45		3.CAI	CALÇADA	20,25	76,57

Varzedo  
**Local**

segunda-feira, 11 de abril de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva**  
**CREA/CAU: 66145**  
**ART/RRT: ART**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA	<b>Nº SICONV</b> 923751/2021	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1081337-88	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal
--	---------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	TRAVESSA DO POVOADO LEAL	POVOADO DO NUNES	POVOADO MELADO	RUA DA FORTALEZA PARTE 1	RUA DA FORTALEZA PARTE 2	RUA DA FORTALEZA PARTE 3	RUA DA FORTALEZA PARTE 4	10
				3	4	5	6	7	8	9	
<b>Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA</b>											
				51.959,27	418.162,63	166.052,98	248.786,69	246.335,27	246.930,49	247.402,00	
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO</b>		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
1.1.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	13,00	2,00	2,00	2,00	1,00		1,00	1,00	
1.1.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	27,00	1,80	6,30	0,90	3,15	3,15	3,15	3,15	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO DE RUA A		-								
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	15.306,90	403,49	3.406,10	1.315,70	1.978,36	1.978,36	1.978,36	1.978,35	
1.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	8.069,95	173,65	1.844,06	697,05	1.062,74	1.062,74	1.062,74	1.062,75	
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	477,62								
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,98								
1.2.5.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	92,27	4,80	12,60	16,55	5,50		5,50	11,00	
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO DE PÓ DE PEDRA	M2	14.829,28	403,49	3.406,10	1.315,70	1.978,36	1.978,36	1.978,36	1.978,35	
1.2.7.	PISO TÁTIL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIM 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	548,45	22,28	15,36	61,32	88,17	88,17	88,17	88,16	

Varzedo  
**Local**

segunda-feira, 11 de abril de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva**  
**CREA/CAU: 66145**  
**ART/RRT: ART**



## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	PAVIMENTAÇÃO	494.049,75
3	CALÇADA	1.396.484,11
4	SINALIZAÇÃO	24.747,16



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1081337-88	<b>Nº SICONV</b> 923751/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA
----------------------------------	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS	1.915.281,02	% Período:	15,12%	24,55%	21,66%	12,86%	12,89%	12,92%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.884,36	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%					
1.2.	PAVIMENTAÇÃO DE RUA A	1.879.396,66	% Período:	14,94%	24,42%	21,67%	12,96%	12,99%	13,01%						
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1081337-88	<b>Nº SICONV</b> 923751/2021	<b>PROponente Tomador</b> Prefeitura Municipal	<b>Apelido Empreendimento</b> Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA	<b>Descrição do Lote</b> Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA
----------------------------------	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081337-88	Nº SICONV 923751/2021	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal	APelido EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA	DESCRiÇÃO DO LOTE Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA
---------------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
<b>Total: R\$ 1.915.281,02</b>				%:	15,12%	24,55%	21,66%	12,86%	12,89%	12,92%					
Período:	Repasse:	289.198,00	469.385,52	414.189,89	245.949,42	246.543,71	247.014,48								
	Contrapartida:	453,70	736,37	649,79	385,84	386,78	387,52								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	<b>Investimento:</b>	<b>289.651,69</b>	<b>470.121,90</b>	<b>414.839,67</b>	<b>246.335,27</b>	<b>246.930,49</b>	<b>247.402,00</b>								
Acumulado:	%:	15,12%	39,67%	61,33%	74,19%	87,08%	100,00%								
	Repasse:	289.198,00	758.583,52	1.172.773,41	1.418.722,83	1.665.266,54	1.912.281,02								
	Contrapartida:	453,70	1.190,07	1.839,86	2.225,70	2.612,48	3.000,00								
	<b>Investimento:</b>	<b>289.651,69</b>	<b>759.773,59</b>	<b>1.174.613,26</b>	<b>1.420.948,53</b>	<b>1.667.879,02</b>	<b>1.915.281,02</b>								

Varzedo  
Local  
segunda-feira, 11 de abril de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva  
CREA/CAU: 66145  
ART/RRT: ART

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	PAVIMENTAÇÃO
3	CALÇADA
4	SINALIZAÇÃO

RUA SENTIDO TABULEIRO	ETAPA 2 RUA	POVOADO DO RIACHO SECO TRAVESSA DO	POVOADO LEAL	POVOADO DO NUNES	POVOADO MELADO	RUA DA FORTALEZA PARTE 1 RUA DA	FORTALEZA PARTE 2 RUA DA	FORTALEZA PARTE 3 RUA DA	FORTALEZA PARTE 4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
1	1	2	2	3	3	4	5	6																	
1	1	2	2	3	3	4	5	6																	
1	1	2	2	3	3	4	5	6																	