

Nº OPERAÇÃO 01065335-44	Nº SICONV 884496/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
-----------------------------------	---------------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de diversas vias urbanas do município / Pavimentação de diversas vias urbanas do município

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	5,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,66%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Varzedo
Local

quinta-feira, 9 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva
CREA/CAU: 66145
ART/RRT: BA20200229244

Nº OPERAÇÃO
01065335-44Nº SICONV
884496/2019PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

Pavimentação de diversas vias urbanas do município / Pavimentação de diversas vias urbanas do município

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 2**TIPO DE OBRA**

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	0,00%
Seguro e Garantia	SG	0,00%
Risco	R	0,00%
Despesas Financeiras	DF	0,00%
Lucro	L	0,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	0,00%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	3,09%
BDI COM desoneração	BDI DES	8,11%

X Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Varzedo
Localquinta-feira, 9 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva

CREA/CAU: 66145

ART/RRT: BA20200229244

Nº OPERAÇÃO 01065335-44	Nº SICONV 884496/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
----------------------------	--------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Pavimentação de diversas vias urbanas do município / Pavimentação de diversas vias urbanas do município

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Varzedo
Local

quinta-feira, 9 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva
CREA/CAU: 66145
ART/RRT: BA20200229244



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01065335-44	Nº SICONV 884496/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de diversas vias urbanas do município			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de diversas vias urbanas do município	MUNICÍPIO / UF Varzedo	BDI 1 25,66%	BDI 2 8,11%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de diversas vias urbanas do município									800.018,42	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO					-	800.018,42	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	13.061,63	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	15,00	284,37	BDI 1	357,34	5.360,10	RA
1.1.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00	70,00	BDI 1	87,96	1.055,52	RA
1.1.3.	Composição	2	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE RELETIVA	M2	17,55	301,36	BDI 1	378,69	6.646,01	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO DE RUA					-	786.956,79	
1.2.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	7.420,88	0,37	BDI 1	0,46	3.413,60	RA
1.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.420,88	1,35	BDI 1	1,70	12.615,50	RA
1.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.372,15	34,54	BDI 1	43,40	102.951,31	RA
1.2.4.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	7.004,51	52,54	BDI 1	66,02	462.437,75	RA
1.2.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	159,01	576,19	BDI 1	724,04	115.129,60	RA
1.2.6.	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	416,37	65,99	BDI 1	82,92	34.525,40	RA
1.2.7.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	79,21	34,37	BDI 1	43,19	3.421,08	RA
1.2.8.	Composição	1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	533,97	78,19	BDI 1	98,25	52.462,55	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01065335-44	Nº SICONV 884496/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de diversas vias urbanas do município			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de diversas vias urbanas do município	MUNICÍPIO / UF Varzedo	BDI 1 25,66%	BDI 2 8,11%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de diversas vias urbanas do município									800.018,42

Varzedo
Local

quinta-feira, 9 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva
CREA/CAU: 66145
ART/RRT: BA20200229244

RECURSO
←



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de diversas vias urbanas do município	Nº SICONV 884496/2019	Nº OPERAÇÃO 01065335-44	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	---------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RUA PAU BRASIL	RUA SÃO ROQUE (NELITO)
Pavimentação de diversas vias urbanas do município							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							53.133,83	180.605,12
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	15,00	=2,5	2.PA	PAVIMENTAÇÃO	2,50	2,50
1.1.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00		4.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	2,00
1.1.3.	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE RELETIVA	M2	17,55		4.SIN	SINALIZAÇÃO	1,80	5,40
1.2.	PAVIMENTAÇÃO DE RUA		-					
1.2.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	7.420,88	=(23*2+35*2)*0,5	2.PA	PAVIMENTAÇÃO	482,31	1.663,93
1.2.2.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.420,88	=(23*4+35*4)*0,5	2.PA	PAVIMENTAÇÃO	482,31	1.663,93
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.372,15	=883,2	2.PA	PAVIMENTAÇÃO	142,16	506,66
1.2.4.	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	7.004,51	=(25*2+35*2)*5	2.PA	PAVIMENTAÇÃO	482,31	1.663,93
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	159,01	=(0,4*0,4*0,4)*44+(25*2+35*2)*0,15*0,25	3.CAI	CALÇADA	11,34	40,46
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	416,37	=(25*2+35*2)*0,15*0,05	3.CAI	CALÇADA		
1.2.7.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	79,21	=(36,3*2+26,3*2+12*6+150+8)*1,2	3.CAI	CALÇADA	15,06	6,00
1.2.8.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	533,97	=((36,3*2+26,3*2+12*6)*4)*1,2	3.CAI	CALÇADA	35,30	127,24

Varzedo

Local

quinta-feira, 9 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva

CREA/CAU: 66145

ART/RRT: BA20200229244

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de diversas vias urbanas do município	Nº SICONV 884496/2019	Nº OPERAÇÃO 01065335-44	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	---------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA DA UBS	RUA DA ESTAÇÃO TRECHO A	RUA DA ESTAÇÃO TRECHO B	RUA DA ESTAÇÃO TRECHO C	RUA DA ESTAÇÃO TRECHO D	TRAVESSA DA ESTAÇÃO 1	RUA DE DERALDO	RUA DE HÉLIO
				3	4	5	6	7	8	9	10
Pavimentação de diversas vias urbanas do município				58.258,82	97.422,53	96.270,81	96.269,83	96.349,44	65.813,73	30.100,40	25.793,90
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	15,00	2,50	2,50					2,50	2,50
1.1.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00	2,00	1,00			1,00	2,00	1,00	1,00
1.1.3.	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE RELETIVA	M2	17,55	1,35	1,35	0,90	0,90	0,90	1,35	1,80	1,80
1.2.	PAVIMENTAÇÃO DE RUA		-								
1.2.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	7.420,88	508,30	912,29	912,29	912,29	912,28	700,82	235,70	180,67
1.2.2.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.420,88	508,30	912,29	912,29	912,29	912,28	700,82	235,70	180,67
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.372,15	170,82	277,20	277,20	277,20	277,19	152,47	154,14	137,11
1.2.4.	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	7.004,51	508,30	912,29	912,29	912,29	912,28	700,82		
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	159,01	13,90	20,47	20,47	20,47	20,46	11,44		
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	416,37							235,70	180,67
1.2.7.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	79,21	9,00						10,00	39,15
1.2.8.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	533,97	42,30	70,01	70,01	70,00	70,00	24,88	12,85	11,38

Varzedo

Local

quinta-feira, 9 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva

CREA/CAU: 66145

ART/RRT: BA20200229244

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	PAVIMENTAÇÃO	586.778,26
3	CALÇADA	205.538,63
4	SINALIZAÇÃO	7.701,53



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01065335-44	Nº SICONV 884496/2019	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação de diversas vias urbanas do município	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de diversas vias urbanas do município
-----------------------------------	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URB	800.018,42	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%				
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
7.	-	-	% Período:												
8.	-	-	% Período:												
9.	-	-	% Período:												
10.	-	-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01065335-44	Nº SICONV 884496/2019	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação de diversas vias urbanas do município	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de diversas vias urbanas do município
-----------------------------------	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
Total: R\$ 800.018,42															
Período:		%:		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%					
		Repasse:	118.952,85	118.952,85	118.952,85	118.952,85	118.952,85	118.952,85	118.952,85	79.301,90					
		Contrapartida:	1.049,91	1.049,92	1.049,91	1.049,91	1.049,92	1.049,91	1.049,92	1.049,91	699,94				
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Acumulado:		Investimento:	120.002,76	120.002,77	120.002,76	120.002,76	120.002,76	120.002,77	120.002,76	80.001,84					
		%:	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%						
		Repasse:	118.952,85	237.905,70	356.858,55	475.811,40	594.764,25	713.717,10	793.019,00						
		Contrapartida:	1.049,91	2.099,83	3.149,74	4.199,65	5.249,57	6.299,48	6.999,42						
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	120.002,76	240.005,53	360.008,29	480.011,05	600.013,82	720.016,58	800.018,42							

Varzedo
Local
quinta-feira, 9 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva
CREA/CAU: 66145
ART/RRT: BA20200229244

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	PAVIMENTAÇÃO
3	CALÇADA
4	SINALIZAÇÃO

RUA PAU BRASIL	RUA SAU ROQUE (NELITO)	RUA DA UBS	RUA DA ESTAÇÃO TRECHO A	ESTAÇÃO TRECHO B	ESTAÇÃO TRECHO C	ESTAÇÃO TRECHO D	TRAVESSA DA ESTAÇÃO 1	RUA DE DERALDO	RUA DE HÉLIO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
1	3	1	4	5	6	7	8	2	2																
2	4	2	5	6	7	8	8	2	2																
2	4	2	8	8	8	8	8	2	2																